

采购需求表

项目名称	柳州市妇幼保健院门前道路增设交通设施		数量	1 项	
项目用途	根据医院业务及安全管理需要增设场地交通标识设施。				
一、项目基本信息 1. 使用科室（归口）：总务科 2. 项目预算：5600 元 3. 项目控制价：					
二、采购内容概述 增设交通设施项目表（包含门前路段清除旧标线施划网状线及新增爆闪灯、警示柱、标志牌设施）					
序号	项目内容	规格	单位	数量	备注
1	高压水冲清除网状线（简易）	39m*0.3m	m²	11.7	1.按实清面积计算；2.高压水清除设备清除，包括机器清除、人工等费用。
2	高压水冲清除停车泊位标线	45m*0.15m	m²	6.75	1.按实清面积计算；2.高压水清除设备清除，包括机器清除、人工等费用。
3	高压水冲清除文字标线	1m*0.5m*12个	m²	6	1.按实清面积计算；2.高压水清除设备清除，包括机器清除、人工等费用。
4	施划网状线（简易）	75m*0.4m	m²	30	1.热熔反光型；2.含热熔标线涂料反光玻璃珠；3.符合《道路交通标志和标线手册》相关要求；4.按实涂面积计算；5.含材料施划等费用。
5	太阳能双面红蓝爆闪灯	400*200*120/LED	套	1	1.包含材料、安装、人工、车辆等费用。
6	新建指示“单位专用出入口，禁止外来车辆进出”标志	□800*1600mm	块	1	1.采用成品铝合金板 2.0mm厚；2.超强级反光膜；3.新牌制安，含标准化图案制作；4.安装高度：<4.5m。安装高度≥4.5m 时增加 109.69 元。
7	新建单柱式杆	Φ89*3*5000mm	套	1	1.钢材采用 Q235B 无缝钢管，热浸镀锌防腐处理；2.底座 400*400*10mm；3.连接件等均作热镀锌处理；4.含 C25 混凝土基础 400*400*500mm、基础土方开挖、土方弃置运距按 11km 包干。
8	新建警示柱	Φ89*3*1200mm	根	2	1.管厚 3.0mm；2.钢材采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理；3.面贴反光警示贴，3M 反光膜；4.工作内容：制作、运输、钻孔、安装、固定。
三、服务要求：所有标线颜色为黄色热熔标线（符合 GB5768.3-2022）；所有标志牌文字：中文+					

拼音（符合 GB5768.2-2022 ）要求。 四、质量要求：标线 72h 内无开裂、剥落；标志牌 5 级风力下振幅$\leq 0.5^{\circ}$；广角镜盲区覆盖率$\geq 90\%$。 五、安装位置见附件《柳州市妇幼保健院周边道路增设交通设施平面图》。 六、服务地址：广西柳州市城中区映山街 50 号柳州市妇幼保健院。	
（服务）期限要求：接到通知 3 日内完成设施增加。	
付款方式要求：验收合格 2 个月内付款。	
验收标准及方式：增加设施符合项目要求并可以正常使用。	
供应商资格要求： 1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人； 2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录； 3、满足所提供服务的资质； 4、本项目的其他特殊要求。	
使用科室（经办人）：	韦建雄 2025.9.1
使用科室（负责人）：	林向杰

